

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 148

Stavba: DS ARCHA -Extenzívna vegetačná strecha

JKSO:

Miesto: Bratislava-Rozvodná ul. 25

KS:

Dátum: 21.12.2016

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

MATEP spol.s r.o. Bratislava

IČO:

17055369

IČO DPH:

SK 7020000801

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Trubač

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	225 906,43
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	225 906,43
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
DPH znížená 20,00% z 225 906,43	45 181,29
Cena s DPH	271 087,72

Rezerva 5 % v zmysle požiadavky poskytovateľa NFP :

11 295,32 EUR bez DPH

Cena bez DPH celkom:

237 201,75 EUR bez DPH

DPH 20%:

47 440,35 EUR 20% DPH

Cena s DPH celkom:

284 642,10 EUR s DPH

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

03.03.2017
Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 148

Stavba: DS ARCHA -Extenzívna vegetačná strecha

Miesto: Bratislava-Rozvodná ul. 25

Dátum: 21.12.2016

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MATEP spol.s r.o. Bratislava

Spracovateľ: Trubač

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	225 906,43	271 087,72
01	Extenzívna veget.strecha-Trakt A	98 426,38	118 111,66
02	Extenzívna veget.strecha-Trakt B	11 500,11	13 800,13
03	Extenzívna veget.strecha-Trakt C	59 302,14	71 162,57
04	Extenzívna veget.strecha-Trakt D	56 677,80	68 013,36
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		225 906,43	271 087,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DS ARCHA - Extenzívna vegetačná strecha
 Objekt: 01 - Extenzívna veget.strecha-Trakt A

JKSO:
 Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
 MATEP spol.s r.o. Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:
 Trubač

Poznámka:

KS:
 Dátum: 21.12.2016

IČO:
 IČO DPH:

IČO: 17055369
 IČO DPH: SK 7020000801

IČO:
 IČO DPH:

IČO:
 IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				98 426,38
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				98 426,38
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	98 426,38	19 685,28
Cena s DPH		v EUR		118 111,66

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

03.03.2017

Dátum a podpis:

Pečiatka

matep
 stavebná spoločnosť

MATEP spol. s r.o., Pribylinská 2,
 881 04 Bratislava, IČO 17055369
 IČ DPH: SK 7020000801

-15-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DS ARCHA - Extenzívna vegetačná strecha

Objekt: 01 - Extenzívna veget.strecha-Trakt A

Miesto: Bratislava

Dátum: 21.12.2016

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MATEP spol.s r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Trubač

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

98 426,38

HSV - Práce a dodávky - HSV - Práce a dodávky HSV

22 015,35

1 - Zemné práce - 1 - Zemné práce

19 163,20

6 - Úpravy povrchu - 6 - Úpravy povrchov

747,17

9 - Ostatné konštrukcie - 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 694,87

99 - Presun hmôt HSV - 99 - Presun hmôt HSV

410,10

PSV - Práce a dodávky - PSV - Práce a dodávky PSV

73 083,20

712 - Izolácie stie - 712 - Izolácie striech

39 801,12

713 - Izolácie teplo - 713 - Izolácie tepelné

29 455,27

764 - Konštrukcie kl - 764 - Konštrukcie klampiarske

611,42

767 - Konštrukcie do - 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 215,39

M - Práce a dodávky - M - Práce a dodávky M

2 654,63

21-M - Elektromontáž - 21-M - Elektromontáže

1 671,41

22-M - Montáže oznam - 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

723,23

95-M - Revízie - 95-M - Revízie

260,00

HZS - Hodinové zúčto - HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

673,20

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

98 426,38

ROZPOČET

Stavba: DS ARCHA -Extenzívna vegetačná strecha

Objekt: 01 - Extenzívna veget.strecha-Trakt A

Miesto: Bratislava

Dátum: 21.12.2016

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MATEP spol.s r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Trubač

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

98 426,377

HSV - Práce a dodávky HSV - Práce a dodávky HSV

22 015,345

1 - Zemné práce - 1 - Zemné práce

19 163,200

1	K	K 1805022121	Založenie záhona položením skalničkového koberca na vrstve substrátu	m2	507,500	3,380	1 715,350
2	M	M 005722000011	Skalničkový koberec	m2	507,500	19,800	10 048,500
3	K	K 1820011111	Rozprestrenie substrátu hr. nad 50-100mm na streche	m2	507,500	5,088	2 582,160
4	M	M 00572200002	Extenzívny substrát hr. 100mm	m2	507,500	8,700	4 415,250
5	K	K 183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 522,500	0,264	401,940

6 - Úpravy povrc Vyr - 6 - Úpravy povrchov

747,173

6	K	K 629451112	Vyrovnávacia vrstva z cement.malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300	m	36,450	10,080	367,416
7	K	K 631571010	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnáním povrchu	m3	4,560	83,280	379,757

9 - Ostatné konštruk - 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 694,868

8	K	K 959941131	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/20/165 mm	ks	20,000	38,040	760,800
0	M	M 548790-Topsaw	Nerezový kotviaci bod	ks	20,000	8,040	160,800
0	K	K 979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	3,910	14,148	55,319
0	K	K 979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,910	7,668	29,982
0	K	K 979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	7,000	31,080	217,560
0	K	K 979011232	Demontáž sklu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	7,000	7,512	52,584
0	K	K 979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do , 1 km	t	3,910	13,776	53,864
0	K	K 979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za , každý ďalší 1 km	t	35,190	0,468	16,469
0	K	K 979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a , vybúraných hmôt do 10 m	t	3,910	10,632	41,571
17	K	K 979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a , vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	39,100	3,456	135,130
18	K	K 979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhlný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	3,910	43,680	170,789

99 - Presun hmôt HSV - 99 - Presun hmôt HSV

410,104

19	K	K 999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	15,940	25,728	410,104
----	---	-------------	---	---	--------	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky - PSV - Práce a dodávky PSV

73 083,198

712 - Izolácie strie - 712 - Izolácie striech

39 801,119

20	K	K 712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	563,830	3,888	2 192,171
21	K	K 712370380	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° nopovou fóliou HDPE položenou voľne pre vegetačné strechy	m2	507,500	5,076	2 576,070
22	M	M 62880006421	Nopová fólia	m2	583,630	4,536	2 647,346
23	K	K 712370570	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou TPO, pripevnenie prikotvením	m2	563,430	8,808	4 962,691
24	M	M 2832990210	TPO hydroizolačná fólia hr. 1,5mm, š. 2,05m, balenie: 41m2	m2	647,940	10,440	6 764,494
25	M	M 2832990610	Kotviaca technika - šrób do betónu	ks	1 769,170	0,984	1 740,863
26	K	K 712872570	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku TPO fóliou na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy pripevnenou prikotvením a prílep. na celej ploche so zvarom spoja	m2	61,170	10,368	634,211
27	M	M 2832990210	TPO hydroizolačná fólia hr. 1,5mm, š. 2,05m, balenie: 41m2	m2	70,350	10,440	734,454
28	M	M 2832990610	Kotviaca technika - šrób do betónu	ks	166,990	0,984	164,318
29	K	K 712973345	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam vytvorenie flekov v rohoch, lemovanie potrubia	ks	13,000	11,544	150,072
30	M	M 2830012300	TPO roh vonkajší/vnútrotný	ks	6,000	5,208	31,248
31	M	M 2830012310	TPO lemovanie potrubia univerzálne	ks	7,000	13,704	95,928
32	K	K 712973510	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam kotvenie po obvode	m	569,500	5,844	3 328,158
33	M	M 2830012290	Spojovací materiál - univerzálny vrut	ks	3 417,000	0,432	1 476,144
34	M	M 28329902501	Poplastovaný plech PVC- stenová lišta U š. 50+30+50mm, dĺ. 2m	ks	59,800	16,440	983,112
35	M	M 2832990270	Poplastovaný plech PVC- kútová lišta š. 100mm(50+50mm), dĺ. 2m	ks	119,600	5,784	691,766
36	M	M 2832990340	Poplastovaný plech PVC- kačirková lišta 100/80/2000	m	126,000	3,312	417,312
37	M	M 2832990350	Poplastovaný plech PVC- držiak lišty	ks	63,000	3,744	235,872
38	K	K 712973520	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam osadenie odkvapovej lišty	m	227,800	5,256	1 197,317
39	M	M 28329902801	Poplastovaný plech PVC- okapová lišta š. 250mm, dĺ. 2m	ks	56,950	8,928	508,450
40	M	M 28329902901	Parapetný okap z pozink. plechu š. 150mm, dĺ. 1m	ks	119,600	13,500	1 614,600
41	K	K 712973530	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	2,000	10,728	21,456
42	M	M 28329903701	Strešná vpust TPO s integr. bitumen. manžetkou	ks	2,000	80,040	160,080
43	K	K 712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 106,470	1,344	1 487,096
44	M	M 6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	688,810	1,020	702,586
45	M	M 6936654100	Separačná, filtračná a spevňovacia geotextília	m2	583,630	1,116	651,331
46	K	K 712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	113,900	9,384	1 068,838
47	M	M 2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	911,200	0,528	481,114
48	M	M 6072624800	Doska drevoštiepková nebrúsená hr. 22 mm, 2500x1250 mm	m2	46,700	11,016	514,447
49	K	K 998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	382,335	4,100	1 567,574

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

713 - Izolácie tepMo - 713 - Izolácie tepelné

29 455,273

50	K	K 713141151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstv. kladenými voľne	m2	1 126,860	7,640	8 609,210
51	M	M 63151858001	Dosky z minerálnej plste hrúbky 100 mm	m2	574,690	16,320	9 378,941
52	M	M 6315185800	Dosky z minerálnej plsti 100 kg/m3, hrúbky 100 mm	m2	574,690	17,760	10 206,494
53	K	K 713141155	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozložené v jednej vrstve, prikotvením	m2	35,540	8,820	313,463
54	M	M 2837650020	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 40 mm	m2	34,850	5,760	200,736
55	K	K 998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	287,088	2,600	746,429

764 - Konštrukcie kl - 764 - Konštrukcie klampiarske

611,418

56	K	K 764334870	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 750 mm, -0,00460t	m	113,900	5,232	595,925
57	K	K 998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,959	2,600	15,493

767 - Konštrukcie do - 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 215,388

58	K	K 767316302	Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, stavebný otvor nad 0,5 do 1 m2	ks	2,000	165,600	331,200
59	M	M 56245012101	Bodový strešný svetlík- štvorcový-tvar kupola zatepl lam manžetka hr.30mm al vetr mriežka rozm.A svetlost: 80x80 cm B-strešný otvor: 100x100cm	ks	2,000	822,000	1 644,000
60	K	K 767316304	Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, stavebný otvor nad 2,5 do 3 m2	ks	1,000	183,600	183,600
61	M	M 56245012102	Bodový strešný svetlík- štvorcový-tvar kupola zatepl lam manžetka hr.30mm al vetr mriežka rozm.A svetlost: 140x140 cm B-strešný otvor: 160x160cm	ks	1,000	987,600	987,600
62	K	K 998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	31,364	2,200	68,988

M - Práce a dodávky - M - Práce a dodávky M

2 654,634

21-M - Elektromontáž - 21-M - Elektromontáže

1 671,408

63	K	K 2102200011	Bleskozvod - nové ležaté vedenie na bet.kockách s prepojením na pôvodnú časť	m	87,600	19,080	1 671,408
----	---	--------------	--	---	--------	--------	-----------

22-M - Montáže oznam - 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

723,226

64	K	K 2297303011	Demontáž uzemnenia nosných častí a uzemňovací drôt FeZn D 8mm vrátane podpier a svorok (na plochej streche)	m	87,600	8,256	723,226
----	---	--------------	---	---	--------	-------	---------

95-M - Revízie - 95-M - Revízie

260,000

65	K	K 9501050011	Revízia bleskozvodu	súbo r	1,000	260,000	260,000
----	---	--------------	---------------------	-----------	-------	---------	---------

HZS - Hodinové zúčto - HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

673,200

66	K	K HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	25,500	12,240	312,120
67	K	K HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	25,500	14,160	361,080

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DS ARCHA -Extenzívna vegetačná strecha

Objekt: 02 - Extenzívna veget.strecha-Trakt B

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MATEP spol.s r.o. Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Trubač

Poznámka:

KS:

Dátum: 21.12.2016

IČO:

IČO DPH:

IČO: 17055369

IČO DPH: SK 7020000801

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				11 500,11
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				11 500,11
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	11 500,11	2 300,02
Cena s DPH		v EUR		13 800,13

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

[Signature]
03.03.2017
Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DS ARCHA -Extenzívna vegetačná strecha

Objekt: 02 - Extenzívna veget.strecha-Trakt B

Miesto: Bratislava

Dátum: 21.12.2016

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MATEP spol.s r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Trubač

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	11 500,11
HSV - Práce a dodávky HSV - Práce a dodávky HSV	5 795,75
1 - Zemné práce - 1 - Zemné práce	5 235,42
6 - Úpravy povrchov, - 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	209,03
9 - Ostatné konštruk - 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	184,32
99 - Presun hmôt HSV - 99 - Presun hmôt HSV	166,98
PSV - Práce a dodávky PSV - Práce a dodávky PSV	4 884,63
712 - Izolácie stíe - 712 - Izolácie striech	4 884,63
M - Práce a dodávky M	819,73
21-M - Elektromontáže	467,46
22-M - Montáže oznam - 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	202,27
95-M - Revízie - 95-M - Revízie	150,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 500,11

ROZPOČET

Stavba: DS ARCHA -Extenzívna vegetačná strecha

Objekt: 02 - Extenzívna veget.strecha-Trakt B

Miesto: Bratislava

Dátum: 21.12.2016

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MATEP spol.s r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Trubač

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 500,114

HSV - Práce a dodávky - HSV - Práce a dodávky HSV

5 795,752

1 - Zemné práce - 1 - Zemné práce

5 235,424

1	K	K 1805022121	Založenie záhona položením skalničkového koberca na vrstve substrátu	m2	138,650	3,380	468,637
2	M	M 005722000011	Skalničkový koberec	m2	138,650	19,800	2 745,270
3	K	K 1820011111	Rozprestrenie substrátu hr. nad 50-100mm na streche	m2	138,650	5,088	705,451
4	M	M 00572200002	Extenzívny substrát hr. 100mm	m2	138,650	8,700	1 206,255
5	K	K 183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	415,950	0,264	109,811

6 - Úpravy povrchov, - 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

209,033

6	K	K 631571010	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	2,510	83,280	209,033
---	---	-------------	--	----	-------	--------	---------

9 - Ostatné konštruk - 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

184,320

7	K	K 959941131	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M16/20/165 mm	ks	4,000	38,040	152,160
8	M	M 548790-Topsawe.1	Nerezový kotviaci bod	ks	4,000	8,040	32,160

99 - Presun hmôt HSV - 99 - Presun hmôt HSV

166,975

9	K	K 999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,490	25,728	166,975
---	---	-------------	---	---	-------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky - PSV - Práce a dodávky PSV

4 884,630

712 - Izolácie strie - 712 - Izolácie striech

4 884,630

10	K	K 712370380	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° novou fóliou HDPE položenou voľne pre vegetačné strechy	m2	138,650	5,076	703,787
11	M	M 62880006421	Nopová fólia	m2	159,450	4,536	723,265
12	K	K 712973510	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam kotvenie po obvode	m	75,000	5,844	438,300
13	M	M 2830012290	Spojovací materiál - univerzálny vrut	ks	450,000	0,432	194,400
14	M	M 2832990340	Poplastovaný plech PVC- kačirková lišta 100/80/2000	m	78,750	5,712	449,820
15	M	M 2832990350	Poplastovaný plech PVC- držiak lišty	ks	39,380	3,744	147,439
16	K	K 712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	307,700	1,344	413,549
17	M	M 6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	194,930	1,020	198,829
18	M	M 6936654100	Separčná, filtračná a spevňovacia geotextília	m2	194,930	1,116	217,542

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	K 998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	340,869	4,100	1 397,699

M - Práce a dodávky M

819,732

21-M - Elektromontáže

467,460

20	K	K 2102200011	Bleskozvod - nové ležaté vedenie na bet.kockách s prepojením na pôvodnú časť	m	24,500	19,080	467,460
----	---	--------------	--	---	--------	--------	---------

22-M - Montáže oznam - 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

202,272

21	K	K 2297303011	Demontáž uzemnenia nosných častí a uzemňovací drôt FeZn D 8mm vrátane podpier a svorok (na plochej streche)	m	24,500	8,256	202,272
----	---	--------------	---	---	--------	-------	---------

95-M - Revízie - 95-M - Revízie

150,000

22	K	K 9501050011	Revízia bleskozvodu	súbor	1,000	150,000	150,000
----	---	--------------	---------------------	-------	-------	---------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DS ARCHA -Extenzívna vegetačná strecha
Objekt: 03 - Extenzívna veget.strecha-Trakt C

JKSO:
 Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
 MATEP spol.s r.o. Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:
 Trubač

Poznámka:

KS:
 Dátum: 21.12.2016

IČO:
 IČO DPH:

IČO: 17055369
 IČO DPH: SK 7020000801

IČO:
 IČO DPH:

IČO:
 IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				59 302,14
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				59 302,14
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	59 302,14	11 860,43
Cena s DPH		v EUR		71 162,57

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

03.03.2014

Dátum a podpis:

Pečiatka

matep
 stavebná spoločnosť

MATEP spol. s r.o., Pribylinská 2,
 831 04 Bratislava, IČO: 17055369
 IČ DPH: SK7020000801

-15-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DS ARCHA -Extenzívna vegetačná strecha

Objekt: 03 - Extenzívna veget.strecha-Trakt C

Miesto: Bratislava

Dátum: 21.12.2016

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MATEP spol.s r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Trubač

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

59 302,14

HSV - Práce a dodávky HSV - Práce a dodávky HSV

12 534,61

1 - Zemné práce - 1 - Zemné práce

10 856,00

6 - Úpravy povrchu Vyr - 6 - Úpravy povrchov

491,76

9 - Ostatné konštrukcie - 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

933,18

99 - Presun hmôt HSV - 99 - Presun hmôt HSV

253,68

PSV - Práce a dodávky PSV - Práce a dodávky PSV

45 116,25

712 - Izolácie striech - 712 - Izolácie striech

24 694,23

713 - Izolácie tepelno - 713 - Izolácie tepelné

16 991,46

764 - Konštrukcie kl - 764 - Konštrukcie klampiarske

402,60

767 - Konštrukcie do - 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 027,97

M - Práce a dodávky M

978,07

21-M - Elektromontáže

515,16

22-M - Montáže oznam - 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

222,91

95-M - Revízie - 95-M - Revízie

240,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

673,20

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

59 302,14

ROZPOČET

Stavba: DS ARCHA -Extenzívna vegetačná strecha

Objekt: 03 - Extenzívna veget.strecha-Trakt C

Miesto: Bratislava

Dátum: 21.12.2016

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MATEP spol.s r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Trubač

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 302,138

HSV - Práce a dodávky HSV - Práce a dodávky HSV

12 534,614

1 - Zemné práce - 1 - Zemné práce

10 856,000

1	K	K 1805022121	Založenie záhona položením skalničkového koberca na vrstve substrátu	m2	287,500	3,380	971,750
2	M	M 005722000011	Skalničkový koberec	m2	287,500	19,800	5 692,500
3	K	K 1820011111	Rozprestrenie substrátu hr. nad 50-100mm na streche	m2	287,500	5,088	1 462,800
4	M	M 00572200002	Extenzívny substrát hr.100mm	m2	287,500	8,700	2 501,250
5	K	K 183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	862,500	0,264	227,700

6 - Úpravy povrc Vyr - 6 - Úpravy povrchov

491,760

6	K	K 629451112	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300	m	24,000	10,080	241,920
7	K	K 631571010	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	3,000	83,280	249,840

9 - Ostatné konštruk - 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

933,176

8	K	K 959941131	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M16/20/165 mm	ks	8,000	38,040	304,320
9	M	M 548790-Topsaw	Nerezový kotviaci bod	ks	8,000	8,040	64,320
10	K	K 979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	2,290	14,148	32,399
11	K	K 979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za , každé ďalšie podlažie	t	2,290	7,668	17,560
12	K	K 979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	7,000	31,080	217,560
13	K	K 979011232	Demontáž sklu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	7,000	7,512	52,584
14	K	K 979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do , 1 km	t	2,290	13,776	31,547
15	K	K 979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za , každý ďalší 1 km	t	20,610	0,468	9,645
16	K	K 979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a , vybúraných hmôt do 10 m	t	2,290	10,512	24,072
17	K	K 979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a , vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	22,900	3,456	79,142
18	K	K 979089212.1	Poplatok za skladovanie-bitumenové zmesy, uholný decht, dechtové výrobky (17 03),	t	2,290	43,680	100,027

99 - Presun hmôt HSV - 99 - Presun hmôt HSV

253,678

19	K	K 999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,860	25,728	253,678
----	---	-------------	---	---	-------	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky - PSV - Práce a dodávky PSV

45 116,252

712 - Izolácie strie - 712 - Izolácie striech

24 694,225

20	K	K 712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	324,000	3,888	1 259,712
21	K	K 712370380	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° nopovou fóliou HDPE položenou voľne pre vegetačné strechy	m2	287,500	5,076	1 459,350
22	M	M 62880006421	Nopová fólia	m2	330,630	4,536	1 499,738
23	K	K 712370570	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou TPO, pripevnenie prikotvením	m2	324,000	8,808	2 853,792
24	M	M 2832990210.1	TPO hydroizolačná fólia hr. 1,5mm,	m2	372,600	10,440	3 889,944
25	M	M 2832990610	Kotviaca technika - šrób do betónu	ks	1 017,360	0,984	1 001,082
26	K	K 712872570	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku TPO fóliou na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy pripevnenou prikotvením a prilep. na celej ploche so zvarom spoja	m2	47,270	10,368	490,095
27	M	M 2832990210.1	TPO hydroizolačná fólia hr. 1,5mm,	m2	54,360	10,440	567,518
28	M	M 2832990610	Kotviaca technika - šrób do betónu	ks	129,040	0,984	126,975
29	K	K 712973345	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam vytvorenie flekov v rohoch, lemovanie potrubia	ks	16,000	11,544	184,704
30	M	M 2830012300	TPO roh vonkajší/vnútorý	ks	8,000	5,208	41,664
31	M	M 2830012310	TPO lemovanie potrubia univerzálne	ks	8,000	13,704	109,632
32	K	K 712973510	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam kotvenie po obvode	m	375,000	5,844	2 191,500
33	M	M 2830012290	Spojovací materiál - univerzálny vrut	ks	2 250,000	0,432	972,000
34	M	M 28329902501	Poplastovaný plech PVC- stenová lišta U š.50+30+50mm, dl. 2m	ks	39,380	16,440	647,407
35	M	M 2832990270	Poplastovaný plech PVC- kútová lišta š.100mm(50+50mm), dl. 2m	ks	78,750	5,784	455,490
36	M	M 2832990340	Poplastovaný plech PVC- kačirková lišta 100/80/2000	m	78,750	5,712	449,820
37	M	M 2832990350	Poplastovaný plech PVC- držiak lišty	ks	39,380	3,744	147,439
38	K	K 712973520	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam osadenie odkvapovej lišty	m	150,000	5,256	788,400
39	M	M 28329902801	Poplastovaný plech PVC- okapová lišta š.250mm, dl. 2m	ks	39,380	8,928	351,585
40	M	M 28329902901	Parapetný okap z pozink. plechu s.150mm, dl. 1m	ks	78,750	13,500	1 063,125
41	K	K 712973530	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	2,000	10,728	21,456
42	M	M 28329903701 □ K 71	stresna vpust - TPO s integr. bitumen. manžetkou , Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	ks □ m2	2,000	80,040	160,080
43	K	K 712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	634,900	1,344	853,306
44	M	M 6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	399,510	1,020	407,500
45	M	M 6936654100	Separčná, filtračná a spevňovacia geotextília	m2	330,630	1,116	368,983
46	K	K 712991030.1	Montáž podkladnej konštrukcie z drevoštiepkových dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	75,000	9,384	703,800
47	M	M 2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	600,000	0,528	316,800
48	M	M 6072624800.1	Doska drevoštiepková nebrúsená hr. 22 mm, 2500x1250 mm	m2	30,750	11,016	338,742
49	K	K 998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	237,216	4,100	972,586

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

713 - Izolácie tepMo - 713 - Izolácie tepelné

16 991,455

50	K	K 713141151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými	m2	648,000	7,640	4 950,720
51	M	M 63151858001.1	Dosky z minerálnej plsti hrúbky 100 mm	m2	330,480	16,320	5 393,434
52	M	M 6315185800	Dosky z minerálnej plsti 100 kg/m3, hrúbky 100 mm	m2	330,480	17,760	5 869,325
53	K	K 713141155	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozložené v jednej vrstve, prikotvením	m2	23,400	8,820	206,388
54	M	M 2837650020	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 40 mm	m2	24,480	5,760	141,005
55	K	K 998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	165,609	2,600	430,583

764 - Konštrukcie kl - 764 - Konštrukcie klampiarske

402,602

56	K	K 764334870	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 750 mm, -0,00460t	m	75,000	5,232	392,400
57	K	K 998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,924	2,600	10,202

767 - Konštrukcie do - 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 027,970

58	K	K 767316302	Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, stavebný otvor nad 0,5 do 1 m2	ks	3,000	165,600	496,800
59	M	M 56245012101.1	Bodový strešný svetlík- štvorcový-tvar kupolová s zatepl lam manžetka hr. 30mm al vetr mriežka rozm. A svetlosť: 80x80 cm B- strešný otvor: 100x100cm	ks	3,000	822,000	2 466,000
60	K	K 998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	29,628	2,200	65,170

M - Práce a dodávky M

978,072

21-M - Elektromontáže

515,160

61	K	K 2102200011	Bleskozvod - nové ležaté vedenie na bet.kockách s prepojením na pôvodnú časť	m	27,000	19,080	515,160
----	---	--------------	--	---	--------	--------	---------

22-M - Montáže oznam - 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

222,912

62	K	K 2297303011	Demontáž uzemnenia nosných častí a uzemňovací drôt FeZn D 8mm vrátane podpier a svorok (na plochej streche)	m	27,000	8,256	222,912
----	---	--------------	---	---	--------	-------	---------

95-M - Revízie - 95-M - Revízie

240,000

63	K	K 9501050011	Revízia bleskozvodu	súbo r	1,000	240,000	240,000
----	---	--------------	---------------------	-----------	-------	---------	---------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

673,200

64	K	K HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	25,500	12,240	312,120
65	K	K HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	25,500	14,160	361,080

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DS ARCHA -Extenzívna vegetačná strecha
Objekt: 04 - Extenzívna veget.strecha-Trakt D

JKSO:
 Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
 MATEP spol.s r.o. Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:
 Trubač

Poznámka:

KS:
 Dátum: 21.12.2016

IČO:
 IČO DPH:

IČO: 17055369
 IČO DPH: SK 7020000801

IČO:
 IČO DPH:

IČO:
 IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				56 677,80
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				56 677,80
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	56 677,80	11 335,56
Cena s DPH		v EUR		68 013,36

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

03.03.2017

Dátum a podpis: Pečiatka

matep
 s r.o. spoločnosť
 MATEP spol. s r.o., Pribylinská 2,
 831 04 Bratislava, IČO: 17055369
 IČ DPH: SK7020000801
 -15-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DS ARCHA - Extenzívna vegetačná strecha

Objekt: 04 - Extenzívna veget.strecha-Trakt D

Miesto: Bratislava

Dátum: 21.12.2016

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MATEP spol.s r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Trubač

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

56 677,80

HSV - Práce a dodávky - HSV - Práce a dodávky HSV

12 324,86

1 - Zemné práce - 1 - Zemné práce

10 559,58

6 - Úpravy povrchu Vyr - 6 - Úpravy povrchov, podlahy

574,44

9 - Ostatné konštrukcie - 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

892,65

99 - Presun hmôt HSV - 99 - Presun hmôt HSV

298,19

PSV - Práce a dodávky - PSV - Práce a dodávky PSV

42 217,88

712 - Izolácie stíe - 712 - Izolácie striech

22 090,62

713 - Izolácie teplo - 713 - Izolácie tepelné

16 437,85

764 - Konštrukcie kl - 764 - Konštrukcie klampiarske

238,34

767 - Konštrukcie do - 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 451,08

M - Práce a dodávky M

1 461,86

21-M - Elektromontáže

934,92

22-M - Montáže oznam - 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

286,94

95-M - Revízie - 95-M - Revízie

240,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

673,20

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

56 677,80

ROZPOČET

Stavba: DS ARCHA -Extenzívna vegetačná strecha

Objekt: 04 - Extenzívna veget.strecha-Trakt D

Miesto: Bratislava

Dátum: 21.12.2016

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MATEP spol.s r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Trubač

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

56 677,799

HSV - Práce a dodávky - HSV - Práce a dodávky HSV

12 324,856

1 - Zemné práce - 1 - Zemné práce

10 559,584

1	K	K 1805022121	Založenie záhona položením skalničkového koberca na vrstve substrátu	m2	279,650	3,380	945,217
2	M	M 005722000011	Skalničkový koberec	m2	279,650	19,800	5 537,070
3	K	K 1820011111	Rozprestrenie substrátu hr. nad 50-100mm na streche	m2	279,650	5,088	1 422,859
4	M	M 00572200002	Extenzívny substrát hr.100mm	m2	279,650	8,700	2 432,955
5	K	K 183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	838,950	0,264	221,483

6 - Úpravy povrc Vyr - 6 - Úpravy povrchov, podlahy

574,435

6	K	K 629451112	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300	m	23,940	10,080	241,315
7	K	K 631571010	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnávaním povrchu	m3	4,000	83,280	333,120

9 - Ostatné konštruk - 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

892,649

8	K	K 959941131	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/20/165 mm	ks	8,000	38,040	304,320
9	M	M 548790-Topsawe	Nerezový kotviaci bod	ks	8,000	8,040	64,320
10	K	K 979011111	Zvislá doprava sutiny za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	2,100	14,148	29,711
11	K	K 979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	7,000	31,080	217,560
12	K	K 979011232	Demontáž sklu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	7,000	7,512	52,584
13	K	K 979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do , 1 km	t	2,100	13,776	28,930
14	K	K 979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za , každý ďalší 1 km	t	18,900	0,468	8,845
15	K	K 979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a , vybúraných hmôt do 10 m	t	2,100	10,512	22,075
16	K	K 979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a , vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	21,000	3,456	72,576
17	K	K 979089212.1	Poplatok za skladovanie-bitumenové zmesi , uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03),	t	2,100	43,680	91,728

99 - Presun hmôt HSV - 99 - Presun hmôt HSV

298,188

18	K	K 999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,590	25,728	298,188
----	---	-------------	---	---	--------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky - PSV - Práce a dodávky PSV

42 217,879

712 - Izolácie stíe - 712 - Izolácie striech

22 090,615

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	K 712300831	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	316,050	3,888	1 228,802
20	K	K 712370380	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° nopovou fóliou HDPE položenou voľne pre vegetačné strechy	m2	279,650	5,076	1 419,503
21	M	M 62880006421	Nopová fólia	m2	321,370	4,536	1 457,734
22	K	K 712370570	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou TPO, pripevnenie prikotvením	m2	316,050	8,808	2 783,768
23	M	M 2832990210	TPO hydroizolačná fólia hr. 1,5mm, š. 2,05m, balenie: 41m2	m2	363,460	10,440	3 794,522
24	M	M 2832990610	Kotviaca technika - šrób do betónu	ks	992,400	0,984	976,522
25	K	K 712872570	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku TPO fóliou na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy pripevnenou prikotvením a prílep. na celej ploche so zvarením spoja	m2	40,700	10,368	421,978
26	M	M 2832990210	TPO hydroizolačná fólia hr. 1,5mm, š. 2,05m, balenie: 41m2	m2	46,810	10,440	488,696
27	M	M 2832990610	Kotviaca technika - šrób do betónu	ks	111,110	0,984	109,332
28	K	K 712973345	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam vytvorenie flekov v rohoch, lemovanie potrubia	ks	7,000	11,544	80,808
29	M	M 2830012300	TPO roh vonkajší/vnútorý	ks	4,000	5,208	20,832
30	M	M 2830012310	TPO lemovanie potrubia univerzálne	ks	3,000	13,704	41,112
31	K	K 712973510	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam kotvenie po obvode	m	313,200	5,844	1 830,341
32	M	M 2830012290	Spojovací materiál - univerzálny vrut	ks	1 879,200	0,432	811,814
33	M	M 28329902501	Poplastovaný plech PVC- stenová lišta U š. 50+30+50mm, dĺ. 2m	ks	23,310	16,440	383,216
34	M	M 2832990270	Poplastovaný plech PVC- kútová lišta š. 100mm(50+50mm), dĺ. 2m	ks	62,580	5,784	361,963
35	M	M 2832990340	Poplastovaný plech PVC- kačirková lišta 100/80/2000	m	105,000	3,312	347,760
36	M	M 2832990350	Poplastovaný plech PVC- držiak lišty	ks	52,500	3,744	196,560
37	K	K 712973520	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam osadenie odkvapovej lišty	m	177,600	5,256	933,466
38	M	M 28329902801	Poplastovaný plech PVC- okapová lišta š. 250mm, dĺ. 2m	ks	23,310	8,928	208,112
39	M	M 28329902901.1	Okapová lišta z pozink plechu š. 150mm, dĺ. 1m	ks	46,620	11,808	550,489
40	M	M 283299028001	Poplastovaný plech PVC- stenová lišta vyhnutá š. 70mm, dĺ. 2m	ks	23,310	9,516	221,818
41	K	K 712973530	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	2,000	10,728	21,456
42	M	M 28329903701.1	Strešná vpusť - TPO s integr. bitumen. manžetkou	ks	2,000	80,040	160,080
43	K	K 712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	609,550	1,344	819,235
44	M	M 6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	379,390	1,020	386,978
45	M	M 6936654100	Separáčna, filtračná a spevňovacia geotextília	m2	321,600	1,116	358,906
46	K	K 712991030.1	Montáž podkladnej konštrukcie z drevoštiepkových dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	44,400	9,384	416,650
47	M	M 2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	355,200	0,528	187,546
48	M	M 6072624800.2	Doska z drevoštiepkovej dosky hr. 22 mm, 2500x1250 mm	m2	18,200	11,016	200,491
49	K	K 998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	212,205	4,100	870,125

713 - Izolácie tepMo - 713 - Izolácie tepelné

16 437,847

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	K 713141151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými	m2	632,100	7,640	4 829,244
51	M	M 63151858001.2	Dosky z minerálnej plste 100 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	322,370	16,320	5 261,078
52	M	M 6315185800	Dosky z minerálnej plsti 100 kg/m3, hrúbky 100 mm	m2	322,370	17,760	5 725,291
53	K	K 713141155	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozložené v jednej vrstve, prikotvením	m2	13,850	8,820	122,157
54	M	M 2837650020	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 40 mm	m2	14,490	5,760	83,462
55	K	K 998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	160,212	2,600	416,615

764 - Konštrukcie kl - 764 - Konštrukcie klampiarske

238,341

56	K	K 764334870	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 750 mm, -0,00460t	m	44,400	5,232	232,301
57	K	K 998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,323	2,600	6,040

767 - Konštrukcie do - 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 451,076

58	K	K 767316302	Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, stavebný otvor nad 0,5 do 1 m2	ks	3,000	138,000	414,000
59	M	M 56245012101	Bodový strešný svetlík- štvorcový-tvar kupola zatepl lam manžetka hr.30mm al vetr mriežka rozm.A svetlosť: 80x80 cm B-strešný otvor: 100x100cm	ks	3,000	987,600	2 962,800
60	K	K 998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,768	2,200	74,276

M - Práce a dodávky M

1 461,864

21-M - Elektromontáže

934,920

66	K	K 2102200011	Bleskozvod - nové ležaté vedenie na bet.kockách s prepojením na pôvodnú časť	m	49,000	19,080	934,920
----	---	--------------	--	---	--------	--------	---------

22-M - Montáže oznam - 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

286,944

62	K	K 2297303011	Demontáž uzemnenia nosných častí a uzemňovací drôt FeZn D 8mm vrátane podpier a svorok (na plochej streche)	m	49,000	5,856	286,944
----	---	--------------	---	---	--------	-------	---------

95-M - Revízie - 95-M - Revízie

240,000

63	K	K 9501050011	Revízia bleskozvodu	súbo r	1,000	240,000	240,000
----	---	--------------	---------------------	-----------	-------	---------	---------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

673,200

64	K	K HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	25,500	12,240	312,120
65	K	K HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	25,500	14,160	361,080