

**DODATOK č. 1**  
**k**  
**ZMLUVE O DIELO č. MAGSP1700011/03**  
**na stavbu**

**Oprava povrchu komunikácie - Nadjazd Vajnory**

medzi zmluvnými stranami:

**1. Objednávateľ**

**Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**  
Sídlo: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava  
Zastúpený: JUDr. Ivom Nesrovnal, primátor  
IČO: 00 603 481  
DIČ: 2020372596  
IČ DPH: SK2020372596  
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.  
Číslo účtu: 25827143/7500  
IBAN: SK23 7500 0000 0000 2582 7143

**2. Zhotoviteľ**

**Pittel + Brausewetter s.r.o.**  
Právna forma spoločnosť s ručeným obmedzením  
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka  
č.36678/B  
Sídlo Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava  
IČO 35 943 653  
IČ pre DPH SK 20 22 02 29 48  
DIČ 20 22 02 29 48  
Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN SK76 0900 0000 0050 6414 2334  
BIC (SWIFT) GIBASKBX  
Štatutárny orgán Mag. Wolfgang Fürhauser, konateľ  
Ján Melúch, prokurista  
Tel.: 02/6828 40 00  
Fax: 02/6828 40 90  
E-mail: office@pittel.sk

**menia a dopĺňajú**

uzavretú Zmluvu o dielo číslo objednávateľa MAGSP1700011/03, číslo zhotoviteľa ZoD - 2017 -07 zo dňa 29.6.2017 na stavbu „Oprava povrchu komunikácie - Nadjazd Vajnory“ (ďalej aj „Zmluva o dielo“) nasledovne:

**čl. I**  
**Predmet Dodatku č. 1**

1. V zmysle článku II a bodu 2.6. Rámcovej dohody sa mení rozsah prác o položku č. 12 – Výstužná mreža 100/100 kN/m z Tabuľky č. 1 Prílohy č.2 Rámcovej dohody.  
Položka. č.12 - Výstužná mreža bude použitá len k čiastkovému plneniu diela na akciu – „Oprava povrchu komunikácie – Nadjazd Vajnory“. Položka č. 12 je Prílohou č.1 Dodatku č. 1.

**čl. II**  
**Závěrečné ustanovenia Dodatku č.1**

1. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. MAGSP1700011/03 zo dňa 29.6.2017 pokiaľ neodporujú dojednaniám v tomto dodatku č.1, ostávajú naďalej v platnosti.
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č.1 uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle, nebol uzatvorený v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsah si prečítali a na znak súhlasu ho aj vlastnoručne podpísali.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je:
  - Príloha č.1: cenník prác
  - Príloha č.2: doplnenie súpisu


Objednávateľ: 10. 07. 2017

Zhotoviteľ: 10. 07. 2017

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor



Pittel + Brausewetter s.r.o.  
Mag. Wolfgang Fürhauser, konateľ

Pittel + Brausewetter s.r.o.  
Ján Melúch, prokurista

Pittel + Brausewetter  
Stará Vajnorská 1  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 943 653  
IČ DPH: SK20220220

Tabuľka č. 1 - vyspravenie výtlkov alebo sieťového rozpadu frézovaním

Jednotkové ceny zahŕňajú tak všetky materiály ako aj práce.						
Jednotková cena za 1m2 obsahuje vyspravenie výtlkov alebo sieťového rozpadu. Cena zahŕňa odfrézovanie porušených konšt. vrstiev do hrúbky 4 - 12 cm, 1 x spoj.náter v množ.0,5kg/m2, naloženie, odvoz na skládku, dovoz nového materiálu s následnú pokládku nových živíčných zmesi fmišérom. Položky 7 a 35 oceniť samostatne.						
Číslo položky	Činnosť	M.j.	Jedn. cena v € bez DPH	Sadzba DPH	Objem cca	Cena bez DPH v € celkom
1	Pokládka AC O 11 I.PMB 45/80-75 - 1x4cm+1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	11,00	20%	205 000,000	2 255 000,00
2	Pokládka AC O 11 I.PMB 45/80-75 - 1x5cm+1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	12,00	20%	255 000,000	3 060 000,00
3	Pokládka AC O 11 I.PMB 45/80-75 - 1x6cm+1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	13,50	20%	100 000,000	1 350 000,00
4	Pokládka AC 16 L, I.PMB 45/80-75 - 4cm +1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	8,00	20%	205 000,000	1 640 000,00
5	Pokládka AC 16 L, I.PMB 45/80-75 - 5 cm +1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	12,00	20%	255 000,000	3 060 000,00
6	Pokládka AC 16 L, I.PMB 45/80-75 - 6cm +1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	10,00	20%	100 000,000	1 000 000,00
7	Vyrovnanie podkladu v tonách AC 16 L, I.PMB 45/80-75	1 t	85,00	20%	9 500,000	807 500,00
8	Cena za uskladnenie 1 tony živíčného materiálu	1 t	1,00	20%	101 480,000	101 480,00
9	Cena za uskladnenie 1 tony betónového materiálu	1 t	1,00	20%	7 100,000	7 100,00
10	Rezanie pracovného spoja do hrúbky 1x6cm za 1 meter	1m	4,00	20%	18 600,000	74 400,00
11	Rezanie pracovného spoja do hrúbky 1x12cm za 1 meter	1m	6,00	20%	35 200,000	211 200,00
12	Výstužná mreža 100/100 kN/m	1m2	4,80	20%	43 000,000	206 400,00
13	Cena 1 m3 betónu tr. C 20/25	1m3	95,00	20%	1 150,000	109 250,00
14	Cena 1 m3 betónu tr. C 12/15	1m3	90,00	20%	750,000	67 500,00
15	Výmena poškodeného kanalizačného poklopu za nový typ Passawan DN 400 kN	1ks	250,00	20%	580,000	145 000,00
16	Výšková úprava jestvujúceho obrubníka - kamenný, betónový	1m	8,00	20%	20 000,000	160 000,00
17	Dodávka a výšková úprava, obrubník cestný26/15/100 cm	1m	9,00	20%	57 100,000	513 900,00
18	Dodávka a výšková úprava, obrubník kamenný 20-30/12-20/100 cm	1m	25,00	20%	2 700,000	67 500,00
19	Výšková úprava uličných vpustov a šachtových poklopov +- 20 cm	1ks	80,00	20%	2 080,000	166 400,00
20	Výšková úprava vývodov inžinierskych sietí (šupátka) +- 20 cm	1ks	45,00	20%	1 350,000	60 750,00
21	Výmena poškodeného jestvujúceho kanalizačného vpustu za typ pántový DN 400 kN	1 ks	210,00	20%	1 250,000	262 500,00
22	Pokládka AC 8 O o hrúbke 4 cm, cestný asfalt 70/100	1m2	12,00	20%	6 500,000	78 000,00
23	Vyspravenie pracovného spoja zálievkovou hmotou	1m	2,00	20%	26 900,000	53 800,00
24	Vyspravenie pracovného spoja páskou	1m	3,20	20%	26 940,000	86 208,00
25	Z4 a/b/c - smer v pravo alebo vľavo alebo na obe strany vrátane podst.	1ks/deň	1,20	20%	35 000,000	42 000,00
26	Z 2 a/b/ - vrátane stĺpikov a podstavcov	1ks/deň	1,50	20%	1 500,000	2 250,00
27	A 4a/b/c - A 34 - vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	1,50	20%	3 000,000	4 500,00
28	C 20 až 28 - vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	1,50	20%	10 000,000	15 000,00
29	B 1 až B39 - vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	1,50	20%	7 500,000	11 250,00
30	C 6 a/b/c - prikázaný smer obchádzania vrátane podstavca	1ks/deň	1,50	20%	7 500,000	11 250,00
31	IS 15/16 vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	1,50	20%	2 500,000	3 750,00
32	IS 26 - vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	1,50	20%	4 800,000	7 200,00
33	Predformátovaná páska na vodorovné dopravné značenie š. 120 oranžovej farby	1m	5,00	20%	14 000,000	70 000,00
34	Ekosvetlo vrátane batérií	1ks/deň	7,00	20%	2 000,000	14 000,00
35	Preenosná cestná svetelná signalizácia vrátane 2 ks batérií	sada/deň	10,00	20%	400,000	4 000,00

15 729 088,00

Tabuľka č. 2 - vyspravenie výtlkov alebo sieťového rozpadu s vyburaním do 200 m2

Jednotkové ceny zahŕňajú všetky materiály ako aj práce.						
Jednotková cena za 1m2 obsahuje vyspravenie výtlkov alebo sieťového rozpadu. Cena zahŕňa vyburanie pôvodných porušených konštrukčných vrstiev do hrúbky 4 - 12 cm, vyčistenie podkladu+1x spoj. náter v množ. 0,5kg/m2, naloženie, odvoz materiálu a následnú pokládku nových živíčných vrstiev. Položky 7 a 8 oceniť samostatne.						
Číslo položky	Činnosť	M.j.	Jedn. cena v € bez DPH	Sadzba DPH	Objem cca	Cena bez DPH v € celkom
1	Pokládka AC O 11 I.PMB 45/80-75 - 1x4cm+1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	15,00	20%	1 000,000	15 000,00
2	Pokládka AC O 11 I.PMB 45/80-75 - 1x5cm+1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	18,00	20%	1 000,000	18 000,00
3	Pokládka AC O 11 I.PMB 45/80-75 - 1x6cm+1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	22,00	20%	1 000,000	22 000,00
4	Pokládka AC 16 L, I.PMB 45/80-75 - 4cm +1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	14,00	20%	1 000,000	14 000,00
5	Pokládka AC 16 L, I.PMB 45/80-75 - 5 cm +1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	17,00	20%	1 000,000	17 000,00
6	Pokládka AC 16 L, I.PMB 45/80-75 - 6cm +1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	20,00	20%	1 000,000	20 000,00
7	Vyrovnanie podkladu v tonách AC O I.modifik.	1 t	80,00	20%	220,000	17 600,00

8	Skládka vybraného materiálu za 1 tonu asfaltových zmesí	1 t	2,00	20%	12 800,000	25 600,00
						149 200,00

Tabuľka č. 3 - Vyspravenie prepadu na chodníku AC 8 O + MA8 O

Jednotkové ceny zahŕňajú tak všetky materiály ako aj práce.

Jednotkové ceny obsahujú naloženie a odvoz na skládku ako aj dovoz nového materiálu.

Číslo položky	Činnosť	M.j.	Jedn. cena v € bez DPH	Sadzba DPH	Objem cca	Cena bez DPH v € celkom
1	Pokládka AC 8 O o hrúbke 4 cm, cestný asfalt 70/100	1m2	12,50	20%	10 000,000	125 000,00
2	Pokládka MA 8 O o hr. 4 cm so zdrsň. posypom 0/4 v množ. 6kg/m2	1m2	15,00	20%	2 000,000	30 000,00
3	Vyrovnávanie podkladu v tonách ACo 8	1 t	80,00	20%	1 000,000	80 000,00
4	Spoj. nát. 0,5 kg/m2	1m2	0,50	20%	10 000,000	5 000,00
5	Vybúranie živичnej vrstvy do hrúbky 4 cm	1m2	2,00	20%	10 000,000	20 000,00
6	Vybúranie živичnej vrstvy za každý ďalší 1 cm	1m2	0,50	20%	10 000,000	5 000,00
7	Vybúranie podkladného betónu do hrúbky 10 cm	1m2	5,60	20%	10 000,000	56 000,00
8	Vybúranie podkladného betónu za každý ďalší 1 cm	1m2	1,00	20%	5 000,000	5 000,00
9	Dosypanie štrkodrvy frak. 0/22 so zhutnením o hr. 10 cm	1m2	5,00	20%	10 000,000	50 000,00
10	Cena za každý ďalší 1 cm štrkodrvy frak. 0/22 so zhutnením	1m2	0,50	20%	5 000,000	2 500,00
11	Podkladný betón tr. C 12/15 v hrúbke 12 cm	1m2	10,00	20%	10 000,000	100 000,00
12	Podkladný betón tr. C 12/15 za každý ďalší 1 cm	1m2	0,80	20%	5 000,000	4 000,00
13	Skládka vybraného materiálu za 1 tonu asfaltových zmesí	1 t	2,50	20%	4 000,000	10 000,00
14	Skládka vybraného materiálu za 1 tonu betónových zmesí	1 t	3,00	20%	12 000,000	36 000,00
						528 500,00

Tabuľka č. 4 - vyspravenie prepadu vozovky AC/MA

Jednotkové ceny zahŕňajú tak materiály ako aj práce.

Jednotkové ceny obsahujú naloženie a odvoz na skládku ako aj dovoz nového materiálu.

Číslo položky	Činnosť	M.j.	Jedn. cena v € bez DPH	Sadzba DPH	Objem cca	Cena bez DPH v € celkom
1	Pokládka obrusnej vrstvy AC 11 O, I.PMB 45/80-75 o hrúbke 5cm	1m2	15,00	20%	1 500,000	22 500,00
2	Pokládka obrusnej vrstvy AC 11 O, I.PMB 45/80-75 o hrúbke 6cm	1m2	18,00	20%	1 500,000	27 000,00
3	Pokládka AC 16 L, I.PMB 45/80-75 o hrúbke 5cm	1m2	12,50	20%	1 500,000	18 750,00
4	Pokládka AC 16 L, I.PMB 45/80-75 o hrúbke 6cm	1m2	14,90	20%	1 500,000	22 350,00
5	Pokládka 4 cm MA 11 O s číslom tvrdosti do 4 s posypom predobalenou drvou frakcie 4/8 v množstve 10 kg/m2	1m2	20,00	20%	1 000,000	20 000,00
6	Vyrovnávanie podkladu v tonách AC 16 L, I.PMB 45/80-75	1 t	90,00	20%	120,000	10 800,00
7	Dosypanie štrkopiesku (ŠP) 0/22 o hrúbke 10 cm so zhutnením	1m2	5,00	20%	1 500,000	7 500,00
8	Cena za každý ďalší 1 cm ŠP so zhutnením	1m2	0,50	20%	1 500,000	750,00
9	Dosypanie štrkodrvy (ŠD) 0/32 o hrúbke 10 cm so zhutnením	1m2	5,00	20%	1 500,000	7 500,00
10	Cena za každý ďalší 1 cm ŠD so zhutnením	1m2	0,50	20%	1 500,000	750,00
11	Podkladný betón C 20/25 o hr. 20 cm	1m2	17,00	20%	2 000,000	34 000,00
12	Priplatok za každý ďalší 1 cm betónu C20/25	1m2	0,75	20%	500,000	375,00
13	Podkladný betón C 25/30 o hr. 20 cm	1m2	18,00	20%	1 500,000	27 000,00
14	Priplatok za každý ďalší 1 cm betónu C 25/30	1m2	0,80	20%	500,000	400,00
15	Spojovací náter v množstve 0,5kg/m2	1m2	0,50	20%	3 000,000	1 500,00
16	Vybúranie živичnej vrstvy do hrúbky 12 cm	1m2	5,00	20%	3 000,000	15 000,00
17	Vybúranie živичnej vrstvy za každý ďalší 1 cm	1m2	0,50	20%	3 000,000	1 500,00
18	Vybúranie podkladného betónu do hrúbky 20 cm	1m2	15,00	20%	4 000,000	60 000,00
19	Vybúranie podkladného betónu za každý ďalší 1 cm	1m2	1,00	20%	500,000	500,00
20	Skládka vybraného materiálu za 1 tonu asfaltových zmesí	1 t	2,50	20%	865,000	2 162,50
21	Skládka vybraného materiálu za 1 tonu betónových zmesí	1 t	3,00	20%	1 152,000	3 456,00
						283 793,50

Tabuľka č. 5 - Oprava nerovností na zastávkach MHD a betónových vstupoch do križovatky

Jednotkové ceny zahŕňajú tak materiály ako aj práce.

Jednotková cena za 1m2 zahŕňa vykonávanie opráv nerovností na zastávkach MHD, odfrézovanie porušených bitúmenových a betónových konštrukčných vrstiev do hrúbky 25 cm s naložením, odvozom na skládku, dovozom nového materiálu - betónovej zmesi s následnou pokládkou, použitím 2 x kari siete a s použitím klzných tmov, farebnou úpravou a náterom s protišmykovou úpravou. Položka č. 2 platí pre priame úseky v jazdných pruhoch a je bez farebnej úpravy.

Číslo položky	Činnosť	M.j.	Jedn. cena v € bez DPH	Sadzba DPH	Objem cca	Cena bez DPH v € celkom
1	Komplexná pokládka betónovej zmesi Creteprint hrúbky 25 cm	1m2	47,00	20%	1 500,000	70 500,00
2	Komplexná pokládka betónovej zmesi Creteprint hrúbky 25 cm, bez farby	1m2	45,00	20%	1 500,000	67 500,00

138 000,00

Tabuľka č. 6 - Zabezpečenie ostávajúcich prác

Jednotkové ceny zahŕňajú tak všetky materiály ako aj práce.

Jednotková cena zahŕňa zabezpečenie o stávajúcich prác súvisiacich s bežnou údržbou a komunikácií - predláždenie porušenej dlažby, osadenie obrubníkov do požadovanej nivelety, výšková úprava vývodov inžinierskych sietí - uličné vpusty, šupátka, poklapy, výmenu porušených sietí - mreža s rámom, výmena kanalizačných poklopov, výmena odvodňovacích žlabov, predláždenie zámkovej dlažby.

Číslo položky	Činnosť	M.j.	Jedn. cena v € bez DPH	Sadzba DPH	Objem cca	Cena bez DPH v € celkom
1	Predláždenie jestvujúcej kamennej dlažby veľkosť hrany 4 až 6 cm do betón. ložka C	1m2	15,00	20%	5 000,000	75 000,00
2	Dodanie a predláždenie kamennej dlažby veľkosť hrany 4 až 6 cm do betón. ložka C	1m2	40,00	20%	2 000,000	80 000,00
3	Predláždenie jestvujúcej kamennej dlažby veľkosť hrany 10 až 15 cm do betón. ložka C	1m2	15,00	20%	2 000,000	30 000,00
4	Dodanie a predláždenie kamennej dlažby veľkosť hrany 10 až 15 cm do betón. ložka C	1m2	50,00	20%	1 200,000	60 000,00

5	Predláženie jestvujúcej kamennej dlažby veľkosť hrany 15 až 30 cm do betón. ložka C	1m2	50,00	20%	2 000,000	100 000,00
6	Dodanie a predláženie kamennej dlažby veľkosť hrany 15 až 30 cm do betón. ložka C	1m2	50,00	20%	1 000,000	50 000,00
7	Škárovanie dlažby epoxidovou fugovacou hmotou - pojazd do 5 t, škára min. 0,5 šírka, 3 cm hĺbka	1m2	3,00	20%	1 300,000	3 900,00
8	Škárovanie dlažby veľkosť hrany 10 až 15 cm epoxidovou fugovacou hmotou - pojazd do 5 t, škára min 0,5 šírka, 3cm hĺbka	1m2	6,00		1 300,000	7 800,00
9	Škárovanie dlažby veľkosť hrany 15 až 30 cm epoxidovou fugovacou hmotou - pojazd do 5 t, škára min 0,5 šírka, 3cm hĺbka	1m2	6,00		400,000	2 400,00
10	Škárovanie dlažby veľkosť hrany 4 až 6 cm kamenou drvou frakcie 0-4 mm, škára min. 0,5 šírka, 3 cm hĺbka	1m2	5,00		350,000	1 750,00
11	Škárovanie dlažby veľkosť hrany 10 až 15 cm kamenou drvou frakcie 0-4 mm, škára min. 0,5 šírka, 3 cm hĺbka	1m2	5,00		350,000	1 750,00
12	Škárovanie dlažby veľkosť hrany 15 až 30 cm kamenou drvou frakcie 0-4 mm, škára min. 0,5 šírka, 3 cm hĺbka	1m2	5,00		116,000	580,00
13	Predláženie pôvodných plôch zo zámkovej dlažby s vyrovnaním a výmenou podložia hr. do 30 cm	1m2	30,00	20%	1 200,000	36 000,00
14	Dodávka a predláženie zámkovej dlažby, betónová šeda hr. 80 mm, lôžko z kamennej drvy 4/8mm hr. 30-40 mm	1m2	40,00	20%	2 000,000	80 000,00
15	Dodávka a predláženie zámkovej dlažby slepecká ryhovaná červená hr. 80mm, lôžko z kamennej drvy 4/8mm hr. 30-40 mm	1m2	30,00	20%	2 000,000	60 000,00
16	Dodávka a predláženie zámkovej dlažby slepecká s výstupkami červená hr. 80mm, lôžko z kamennej drvy 4/8mm hr. 30-40 mm	1m2	45,00	20%	2 000,000	90 000,00
17	Výšková úprava jestvujúceho obrubníka - kamenný, betónový	1m	11,00	20%	400,000	4 400,00
18	Dodávka a výšková úprava, obrubník záhonový 20/5/100 cm	1m	16,00	20%	5 000,000	80 000,00
19	Dodávka a výšková úprava, obrubník cestný 26/15/100 cm	1m	12,00	20%	8 000,000	96 000,00
20	Dodávka a výšková úprava, obrubník kamenný 20-30/12-20/100 cm	1m	15,00	20%	3 000,000	45 000,00
21	Dodávka a výšková úprava, obrubník odvodňovací D400 kN	1m	30,00	20%	1 000,000	30 000,00
22	Dodávka a výšková úprava, obrubník zastávkový 400/290-370/1000 mm	1m	90,00	20%	455,000	40 950,00
23	Výmena poškodeného jestvujúceho kanalizačného vpustu za typ pántový D 400 kN	1ks	150,00	20%	200,000	30 000,00
24	Vybudovanie nového kanalizačného vpustu betónového vrátane mreže s pántovým uchytaním D 400 kN	1ks	150,00	20%	30,000	4 500,00
25	Osadenie mreže na ul. vpust do 24 hodín po nahlásení	1ks	120,00	20%	200,000	24 000,00
26	Výšková úprava uličných vpustov a šachtových poklopov +- 20 cm	1ks	30,00	20%	500,000	15 000,00
27	Výšková úprava vývodov inžinierskych sietí (šupátka) +- 20 cm	1ks	25,00	20%	800,000	20 000,00
28	Privarenie mreže ul. vpustu k rámu	1ks	15,00	20%	52,000	780,00
29	Odpálenie privarenej mreže k rámu	1ks	11,20	20%	52,000	582,40
30	Výmena poškodeného kanalizačného poklopu za nový typ Passawan D 400 kN	1ks	150,00	20%	80,000	12 000,00
31	Výmena poškod. kanal. poklopu betónového D 250	1ks	85,00	20%	40,000	3 400,00
32	Výmena poškodeného odvodňovacieho žľabu za nový typ monoblok - polymerbetón DN 100, D 400 kN	1m	75,00	20%	800,000	60 000,00
33	Výmena revízneho bloku odvodňovacieho žľabu typ monoblok - polymerbetón DN 100	1ks	100,00	20%	40,000	4 000,00
34	Výmena vpustu odvodňovacieho žľabu typ monoblok - polymerbetón DN 100	1ks	100,00	20%	40,000	4 000,00
35	Oprava kanalizačnej prípojky z PVC DN 200	1m	90,00	20%	150,000	13 500,00
36	Oprava kanalizačnej prípojky z PVC DN 150	1m	90,00	20%	150,000	13 500,00
37	Zarezanie pracovného spoja do hrúbky 2x5cm za 1 meter	1m	4,50	20%	1 200,000	5 400,00
38	Zarezanie pracovného spoja do hrúbky 2x6cm za 1 meter	1m	4,50	20%	2 500,000	11 250,00
39	Zarezanie prac. spojov - živичnej vrstvy MA, AC hr. 3 - 4cm cena za 1 bežný meter	1m	2,40	20%	2 500,000	6 000,00
40	Zarezanie prac. spojov - živичnej vrstvy hr. 5 cm cena za 1 meter	1m	2,40	20%	3 000,000	7 200,00
41	Zarezanie prac. spojov - živичnej vrstvy hr. 6 cm cena za 1 meter	1m	2,40	20%	4 000,000	9 600,00
42	Zarezanie prac. spojov podkladného betónu hr. 10 - 12 cm	1m	5,00	20%	1 500,000	7 500,00
43	Zarezanie prac. spojov podkladného betónu hr. 20 - 22 cm	1m	8,00	20%	1 000,000	8 000,00
44	Cena 1 m3 betónu tr. C 8/10	1m3	70,00	20%	80,000	5 600,00
45	Cena 1 m3 betónu tr. C 12/15	1m3	70,00	20%	800,000	56 000,00
46	Cena 1 m3 betónu tr. C 16/20	1m3	75,00	20%	80,000	6 000,00
47	Cena 1 m3 betónu tr. C 20/25	1m3	75,00	20%	800,000	60 000,00
48	Cena 1 m3 betónu tr. C 25/30	1m3	80,00	20%	800,000	64 000,00
49	Z4 a/b/c - smer v pravo alebo vľavo alebo na obe strany vrátane podst.	1ks/deň	1,20	20%	5 000,000	6 000,00
50	Z 2 a/b/ - vrátane stĺpkov a podstavcov	1ks/deň	1,50	20%	500,000	750,00
51	A 4a/b/c - A 34 - vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	1,50	20%	1 500,000	2 250,00
52	C 20 až 28 - vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	1,50	20%	2 500,000	3 750,00
53	B 1 až B39 - vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	1,50	20%	2 500,000	3 750,00
54	C 6 a/b/c - prikázaný smer obchádzania vrátane podstavca	1ks/deň	1,50	20%	2 500,000	3 750,00
55	IS 15/16 vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	1,50	20%	500,000	750,00
56	IS 26 - vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	1,50	20%	809,000	1 213,50
57	Predformátovaná páska na vodorovné dopravné značenie š. 120 oranžovej farby	1m	5,00	20%	7 000,000	35 000,00
58	Ekosvetlo vrátane batérií	1ks/deň	7,00	20%	1 000,000	7 000,00
59	Prenosná cestná svetelná signalizácia vrátane 2 ks batérií	sada/deň	10,00	20%	200,000	2 000,00
60	Vyrovnanie podkladu AC 11 O, I, PMB 45/80-75 v tonách	1t	75,00	20%	1 500,000	112 500,00
61	Vyspravenie pracovného spoja zálievkovou hmotou	1m	2,00	20%	15 000,000	30 000,00
62	Vyspravenie pracovného spoja páskou	1m	3,20	20%	10 000,000	32 000,00
63	Vyspravenie škáry, trhlíny s prefrezovaním do 20 mm šírky škáry	1m	3,00	20%	15 000,000	45 000,00
64	Vyspravenie škáry, trhlíny s prefrezovaním do 50 mm šírky škáry	1m	3,00	20%	5 000,000	15 000,00
65	Vyspravenie škáry, trhlíny bez prefrezovania do 20 mm šírky	1m	2,00	20%	20 000,000	40 000,00
66	Vyspravenie škáry, trhlíny bez prefrezovania do 50 mm šírky	1m	4,00	20%	8 000,000	32 000,00
67	Výstužná mreža 100/100 kN/m	1m2	3,00	20%	5 000,000	15 000,00
68	Rezanie difúzačných špár - cena za 1 bežný meter	1m	4,20	20%	800,000	3 360,00
69	Lepenka A 500	1m2	1,80	20%	5 000,000	9 000,00
70	Odfrezovanie živичnej vrstvy do hrúbky 5 cm	1m2	2,00	20%	8 000,000	16 000,00
71	Odfrezovanie živичnej vrstvy za každý ďalší 1 cm	1m2	0,29	20%	8 001,000	2 320,29

72	Kari sieť priem.8mm s okami 100x100 mm	1m2	7,00	20%	653,000	4 571,00
----	--	-----	------	-----	---------	----------

1 850 307,19

Tabuľka č. 7 - celoročné vyspravovanie výtlkov

Jednotkové ceny zahŕňajú tak materiály ako aj práce.

Jednotková cena zahŕňa zabezpečenie vyspravenia výtlku alebo sieťového rozpadu v letnom a zimnom období tryskovou technológiou. Cenová ponuka zahŕňa aj vyčistenie výtlku od nečistôt, ich odvoz, napetrovanie, vyspravenie výtlku zmesou, zasypanie povrchu kamenivom frakcia 3/5 v množstve 1,5kg/m2, pozametanie uvoľneného kameniva, vrátane jeho odvozu. Práce musia byť realizované za použitia prenosného dopravného značenia, ktoré musia byť zahrnuté v cene

Číslo položky	Činnosť	M.j.	Jedn. cena v € bez DPH	Sadzba DPH	Objem cca	Cena bez DPH v € celkom
1	Vyspravenie výtlku tryskovou metódou - letné obdobie	1t	145,00	20%	2 500,000	362 500,00
2	Vyspravenie výtlku tryskovou metódou - zimné obdobie	1t	150,00	20%	1 200,000	180 000,00

542 500,00

Jednotkové ceny zahŕňajú tak materiály ako aj práce.

Jednotková cena zahŕňa zabezpečenie vyspravenia výtlku alebo sieťového rozpadu v zimnom období obaľovanou asfaltovou zmesou za tepla alebo studenou obaľovanou asfaltovou zmesou. Cenová ponuka zahŕňa odstránenie porušených jestvujúcich bitúmenových zbytkov zmesi a ich odvoz, vyčistenie výtlku od vody, snehu, nečistôt, vysušenie výtlku pomocou horáka, napetrovanie, vyspravenie výtlku obaľovanou asfaltovou zmesou za tepla alebo studenou obaľovanou asfaltovou zmesou s zhutnením. Práce musia byť realizované za použitia prenosného dopravného značenia, ktoré musia byť zahrnuté v cene

Číslo položky	Činnosť	M.j.	Jedn. cena v € bez DPH	Sadzba DPH	Objem cca	Cena bez DPH v € celkom
3	Vyspravenie výtlku technológiou obaľovanej asfaltovej zmesi za tepla - zimné obdobie	1t	150,00	20%	1 000,000	150 000,00
4	Vyspravenie výtlku technológiou studenej obaľovanej asfaltovej zmesi - zimné obdobie	1t	250,00	20%	150,000	37 500,00

187 500,00

Jednotkové ceny zahŕňajú tak materiály ako aj práce.

Vyspravenie výtlku alebo sieťového rozpadu celoročne s tepelnou úpravou miesta výtlku - v cenovej ponuke uvažovať s vyčistením výtlku od nečistôt, ich odvozom, napetrovaním, vyspravením výtlku s tepelnou úpravou miesta výtlku, zasypaním povrchu kamenivom fr. 3/5 v množstve 1,5kg/m2, pozametáním uvoľneného kameniva vrátane jeho odvozu a práce realizovať za použitia prenosných dopravných značiek

Číslo položky	Činnosť	M.j.	Jedn. cena v € bez DPH	Sadzba DPH	Objem cca	Cena bez DPH v € celkom
5	Vyspravenie výtlku recyklátom s tepelnou úpravou miesta výtlku	1m2	7,00	20%	8 000,000	56 000,00

56 000,00

<b>Cena spolu - Tabuľka 1-7</b>	<b>19 464 888,69</b>
20% DPH - Tabuľka 1-7	3 892 977,74
<b>Cena spolu s DPH - Tabuľka 1-7</b>	<b>23 357 866,43</b>

**Pittel + Brausewetter s.r.o.**

Stará Vajnorská 1

831 04 Bratislava

IČO: 35 943 653

IČ DPH: SK2022022948 ©

V-  


**"Oprava povrchu komunikácie - Nadjazd Vajnory"**

**DOPLNENIE SUPISU**

Číslo položky	Činnosť	M.j.	Jedn. cena v € bez DPH	Sadzba DPH	Objem	Cena bez DPH v € celkom
12	Výstužná mreža 100/100 kN/m	1m <sup>2</sup>	4,80	20%	4 383,000	<b>21 038,40</b>

**Pittel + Brausewetter s.r.o.**

Stará Vajnorská 1

831 04 Bratislava

IČO: 35 943 653

48 ②

Miesto: Bratislava

Dátum: 10. 07. 2017

.....>  
.....<  
pečiatka a podpis oprávnenej osoby